


NOVÁ BETON.OPĚRNÁ ZIDKA U KRAJE ZPEVNĚNÉ PLOCHY-CELK.DL.52,0mb
TVOŘENÁ BET.TVÁRNICEMI TL.300MM, VYPLNĚNÝMI BET.SMĚSÍ C 20/25
(ŠTÍPANÉ, JEDNOSTRANNÉ TVÁRNICE KB 1-31 B Přírodní /295x190x390mm-0D ÚROVNĚ STYKU SE ZPEVN.PLOCHOU)
(PRVNÍ DVĚ ŘADY POUŽÍT TVÁRNICE, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ KB ZB-30 Přírodní 290x190x390mm)
- MOŽNO PRACOVNĚ ROZDĚLIT NA ČÁST "A-28mb" A ČÁST "B-24mb"



POZNÁMKA:

- UPRAVENÍ VÝŠKY OPĚRNÉ ZDI Z BEDNICÍCH TVÁRNIC, VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A POZNATKŮ PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ STAVBY NA MÍSTĚ SAMÉM, HLAVNĚ PAK Z DŮVODU FINANCOVÁNÍ STAVBY!
- PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE STANOVENA DÉLKA A VÝŠKA OPĚRNÉ ZDI, DLE KONZULTACÍ SE STAVEBNÍKEM NA POZEMKU VE VÝPISU VÝMĚR JSOU STANOVĚNY HODNOTY DLE PROJEKTU, ALE PŘI REALIZACI SE MŮŽOU HODNOTY MĚNIT!
- PODOBNÉM DUCHU JSOU ODHADOVÁNY I VÝKOPOVÉ PRÁCE U ZÁKLADŮ A TERÉNI ÚPRAVY POZEMKU PO DOKONČENÍ
- PŘED VÝKOPOVÝMI PRACEMI JE NUTNÉ STAV.TERÉN NECHAT PŘEMĚŘIT A PŘESNÉ VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ, JAK ZÁKLADOVÉ SPÁRY, TAK PŘESNÝ POČET VRSTEV ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, NUTNO ŘEŠIT PO DOHODĚ SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM A DODAVATELEM STAVBY !!!

PODÉLNÝ VZOROVÝ ŘEZ OPĚRKOU SO 01 M 1:100

ÚPRAVA OKOLÍ A BUDOVY DÍLEN UMĚLECKÝCH ŘEMESEL, HRADISKO 290, LUHAČOVICE
parc.č. 306/1, 108/17 v k.ú. Luhačovice
Investor: SOŠ Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
/DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ/