


ÚPRAVA OKOLÍ A BUDOVY DÍLEN UMĚLECKÝCH ŘEMESEL, HRADISKO 290, LUHAČOVICE

parc.č. 306/1, 108/17 v k.ú. Luhačovice

Investor: SOŠ Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice

/DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ/



LEGENDA ZNAČENÍ

SO 01 NOVÁ OPĚRNÁ BETON.ZIDKA, TL.300MM, DL.52m, V=0,9m

- MOŽNÉ PRACOVNÉ ROZDĚLIT NA ČÁST "A-28mb" A ČÁST "B-24mb"

SO 02 NOVÝ BETON.DEŠŤOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB TBZ 30/20/8 (32,0m) + NOVÝ OCEL.SBĚRAČ 300x300MM

VČETNĚ NÁPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE ZE SBĚRAČE DO STÁV.BETON.ŠACHTY DL.1,2m

S0 03 TERÉNNÍ ÚPRAVY (ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINOU ZA OPĚRKU), cca 50m³

S0 04 NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (126m²)-BETON.ZÁMK.DLAŽBA + ŠTĚRKOVÉ LOŽE (skladba viz Příloha č.1)

S0 05 + S0 06 OPRAVA STÁV.SPÍLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, NÁPOJENÍ DO STÁV.KANAL.ŠACHTY, DL. 8m

SO 07 PODBETONOVÁNÍ ROHU STÁV.ZÁKLADŮ OBJEKTU DO HL. 1,4m (PŮV.HL. 0,8m), Š=600MM, DL. OBVOD.FAŠÁDY 14m

VČETNĚ VLOŽENÍ OCEL.VÝZTUŽE, PRO SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ (BETONOVÁNÍ ÚSEKU V DL. 1mb)

SO 08 ÚPRAVA TERÉNU MEZI OPĚRKOU A BET.OBRUBNÍKEM (ŠTĚRKOVÝ KAČÍREK, PLOCHA cca 25m2)+ÚPRAVA BET.OBRUBNÍKU cca 2,5m

M 1:250

SITUACE UMÍSTĚNÍ STAVBY-NÁVRH

U. G. G